



Žlutava - tabulka stok

2023

název	DN	délka		Zpevněná/N ezpevněná	ukazatel	reprodukční cena	koef. Obce	rok pořízení	opotřebení	doba akumulace	prostředky na obnovu ročně
A	1200	377,5	beton	N	25071	8517872	0,9	1975	53	42	202806
	600/1200	107,5	beton	N	25071	2425619	0,9	1975	53	42	57753
	600	220	beton	N	12528	2480544	0,9	1975	53	42	59061
	500	225	beton	Z	13210	2675025	0,9	1975	53	42	63691
	400	70	beton	Z	12021	757323	0,9	1975	53	42	18032
celkem stoka A											
A1	1200	215	beton	Z	17290	3345615	0,9	1975	53	42	79658
	500	200	beton	N	10788	1941840	0,9	1975	53	42	46234
	500	347,5	beton	Z	13210	4131428	0,9	1975	53	42	98367
	300	100	beton	Z	13210	1188900	0,9	1975	53	42	28307
celkem stoka A 1											
A1-1	300	70	beton	N	8454	532602	0,9	1975	53	42	12681
A1-2	300	47,5	beton	N	8454	361409	0,9	1975	53	42	8605
A1-3	300	52,5	beton	N	8454	399452	0,9	1975	53	42	9511
		60	beton	Z	10672	576288	0,9	1975	53	42	13721
A3	400	47,5	beton	N	9701	414718	0,9	1975	53	42	9874
A4	400	50	beton	N	9701	436545	0,9	1975	53	42	10394
A5	300	60	beton	Z	10672	576288	0,9	1975	53	42	13721
A6	300	100	beton	Z	10672	960480	0,9	1975	53	42	22869
A7	400	125	beton	Z	12021	1352363	0,9	1975	53	42	32199
A8	300	157,5	beton	Z	10672	1512756	0,9	1975	53	42	36018
A9	300	220	beton	Z	10672	2113056	0,9	1975	53	42	50311
A10	300	115	beton	Z	10672	1104552	0,9	1975	53	42	26299
AB	400	55	beton	Z	12021	595040	0,9	1975	53	42	14168
	500	622,5	beton	Z	13210	7400903	0,9	1975	53	42	176212
	300	200	beton	Z	10672	1920960	0,9	1975	53	42	45737
celkem stoka AB											
AB-1	300	102,5	beton	Z	10672	984492	0,9	1975	53	42	23440
AB-2	250	245	PVC	N	6206	1368423	0,9	2010	14	77	17772
A-11	400	185	beton	Z	12021	2001497	0,9	1975	53	42	47655
	300	257,5	beton	Z	10672	2473236	0,9	1975	53	42	58887
A11-1	300	137,5	beton	Z	10672	1320660	0,9	1975	53	42	31444

## vodovody Žlutava

2023

řad	Profil	Délka ( m )	zpevněná		Materiál	Rok	Životnost (roků)	Doba akumulace (roků)	Genový ukazatel	Reprodukční cena hrubá	Koeficient obce	Reprodukční cena (Kč)	Opotřebení (%)	Teoretická částka na obnovu (ročně)	
			zpevněná	Nezpevněná											
poloha						výstavby									
Kočarčica	80	160		z	Ipe	2010	80	67	4466	714560	0,9	643 104	16,25	9 599	
U hřbitova	80	103,5		n	Ipe	2010	80	67	3080	318780	0,9	286 902	16,25	4 282	
Díly	80	116,2		z	Ipe	2010	80	67	4466	518949,2	0,9	467 054	16,25	6 971	
dodatek 1	80	98		z	Ipe	2017	80	74	4466	437668	0,9	393 901	8	5 323	
	80	209,7		n	Ipe	2012	80	69	3080	645876	0,9	581 288	14	8 424	
dodatek 2	80	202		Z	Ipe	2017	80	74	4466	902132	0,9	811 919	8	10 972	
dodatek 3	80	217,6		z	Ipe	2017	80	74	4466	971801,6	0,9	874 621	8	11 819	
dodatek 4	80	137,3		z	Ipe	2018	80	75	4466	613181,8	0,9	551 864	6	7 358	
Žláby	90	1455		z	Ipe	2019	90	86	3190	4641450	0,9	4 177 305	4	48 573	
Celkem		1244,3										4 610 654		64 748	
Vážený průměr								71					11		